

# Ortsgesetz der Stadt Bremerhaven über die Gestaltung von Werbeanlagen in der Innenstadt (Werbesatzung „Innenstadt“)

Inkrafttreten: 17.04.2012

Fundstelle: Brem.GBl. 2012, 134

Der Magistrat verkündet das nachstehende, von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Ortsgesetz:

## § 1 Anwendungsbereich

(1) Dieses Ortsgesetz gilt für alle Werbeanlagen im Sinne des [§ 10 der Bremischen Landesbauordnung](#) vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBl. S. 401) in der jeweils geltenden Fassung und für Anlagen zum Sonnenschutz (Markisen) in der Bürgermeister-Smidt-Straße in dem Teilbereich südlich der Lloydstraße, in der Fährstraße, in der Straße Karlsburg und am Theodor-Heuss-Platz. Der Geltungsbereich ist in der [Anlage 1](#) festgelegt.

(2) Die Anlagen zu diesem Ortsgesetz sind Bestandteile dieses Ortsgesetzes.

## § 2 Standorte für Werbeanlagen

(1) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und innerhalb von Werbezonen nach Absatz 2 und 3 zulässig.

(2) Werbezonen für Flachwerbeanlagen sind

1. in der Bürgermeister-Smidt-Straße die der Straße zugewandten Hausfassaden oberhalb der Schaufensteröffnung und unterhalb des hausseitigen Kragdaches oder des öffentlichen Glasvordaches ([Anlagen 2 bis 4](#)),

2.

in der Fährstraße, der Straße Karlsburg und am Theodor-Heuss-Platz die der Straße zugewandten Hausfassaden oberhalb der Schaufensteröffnung und unterhalb der Brüstungskante des 1. Obergeschosses.

Ausnahmsweise sind Flachwerbeanlagen bis zur Brüstungskante des 2. Obergeschosses zulässig, wenn sich in dem 1. und / oder 2. Obergeschoss eines Gebäudes überwiegend gewerbliche Nutzung befindet.

(3) Werbezonen für rechtwinklig zur Fassade angebrachte Werbeanlagen sind

1. in der Bürgermeister-Smidt-Straße die Lufträume vor der Hausfassade unterhalb des hausseitigen Kragdaches oder des öffentlichen Glasvordaches bis 2,40 m über der Geländeoberkante. Ein Mindestabstand von 0,40 m zwischen der Außenkante der Werbeanlage und der Innenkante der Rundstütze des öffentlichen Glasvordaches ist einzuhalten. Dies gilt auch für Werbeanlagen an hausseitigen Kragdächern ([Anlagen 2 bis 4](#)).
2. in der Fährstraße, der Straße Karlsburg und am Theodor-Heuss-Platz die Lufträume vor der Hausfassade unterhalb der Brüstungskante des 1. Obergeschosses bis 2,40 m über der Geländeoberkante.

(4) [§ 10 Absatz 2 Bremische Landesbauordnung](#), der bestimmt, dass Werbeanlagen die der architektonischen Gliederung dienenden Bauteile der Fassade und des öffentlichen Glasvordaches nicht überdecken dürfen, bleibt unberührt.

### **§ 3**

#### **Gestaltung von Werbeanlagen**

(1) Auf den in [§ 2 Absatz 2](#) festgelegten Flächen innerhalb der Werbezone dürfen Flachwerbeanlagen an der Fassade die absolute Breite der Schaufensterfront je Ladenlokal nicht überschreiten. Sie dürfen eine Höhe von 0,70 m nicht überschreiten. Kein Teil der Flachwerbeanlagen darf mehr als 0,30 m vor die Fassade ragen ([Anlagen 2](#) und [3](#): Werbeanlage B).

(2) Auf den in [§ 2 Absatz 3](#) festgelegten Flächen innerhalb der Werbezone dürfen rechtwinklig zur Fassade angebrachte Werbeanlagen die Maße von 1,20 m (Breite) x 0,80 m (Höhe) x 0,20 m (Tiefe) nicht überschreiten. Die Form der Werbeanlage kann frei gewählt werden. Die Wiederverwendung halbkreisgeformter Werbeanlagen aus dem Altbestand unter dem ehemaligen Tonnendach der Bürgermeister-Smidt-Straße ist unzulässig.

(3) In der Bürgermeister-Smidt-Straße sind rechtwinklig zur Fassade angebrachte Werbeanlagen steif hängend gelöst von der Fassade unter hausseitigen Kragdächern oder an den vorgegebenen Punkten des öffentlichen Glasvordaches mittig zu der Regenrinne zu befestigen ([Anlagen 2](#) und [3](#): Werbeanlage A). Oberhalb der Glasdächer vorkragende Werbeanlagen (Ausstecker) sind nicht zulässig. Die Befestigung und die Zuführung der Energieversorgung für die Beleuchtung erfolgt nach dem in [Anlage 6a](#) und [b](#) vorgegebenen Standard.

(4) Je Ladengeschäft ist eine hängende Werbeanlage zulässig. Ab einer Breite eines Ladengeschäfts von 20 m an der Straßenfront ist abweichend von Satz 1 je volle 10 m jeweils eine weitere hängende Werbeanlage zulässig.

(5) Im Sinne des [§ 9 Bremische Landesbauordnung](#) darf die Farbgebung der Werbeanlagen nicht in störendem oder verunstaltendem Kontrast zur Farbgebung und zum Material der Fassade stehen. Die Verwendung von Leuchtfarbe für dauerhaft betriebene Werbeanlagen ist unzulässig.

(6) Der Betrieb von sich verändernden Leucht- und Wechselschaltungen (wie z. B. Laufschriften, rhythmische An- und Ausschaltungen, wechselnde Farben) ist unzulässig.

#### **§ 4**

#### **Gestaltung der Anlagen zum Sonnenschutz**

(1) Schleppmarkisen dürfen in heruntergelassenem Zustand erst in einer Höhe von 2,10 m über der Geländeoberkante beginnen. Eine Befestigung von Schleppmarkisen an der Konstruktion des öffentlichen Glasdaches ist nicht zulässig. Oberhalb der hausseitigen Kragdächer und des öffentlichen Glasvordaches sind Schleppmarkisen als Sonnenschutz unzulässig.

(2) Für das Tuch von Schleppmarkisen ist ein Farbton entsprechend der Farbpalette gemäß [Anlage 5](#) zu wählen. Die Tücher sind unifarben zu wählen.

(3) Die Verwendung von sogenannten Volants ist unzulässig.

#### **§ 5**

#### **Sonstige Gestaltungsregelungen**

Attrappen, Spannbänder, Fahnen sowie Plakate dürfen nur für die Dauer zeitlich begrenzter Sonderveranstaltungen (z. B. Schlussverkauf, Aus- bzw. Räumungsverkauf) angebracht werden.

## **§ 6 Abweichungen**

Die Bauordnungsbehörde kann von den Vorschriften dieses Ortsgesetzes Abweichungen zulassen, wenn die Voraussetzungen gemäß [§ 67 Bremische Landesbauordnung](#) vorliegen.

## **§ 7 Übergangsregelung**

Genehmigungen, die vor Inkrafttreten dieses Ortsgesetzes erteilt wurden, behalten ihre Gültigkeit.

## **§ 8 Ordnungswidrigkeiten**

Ordnungswidrig gemäß [§ 83 Absatz 1 Nummer 1 Bremische Landesbauordnung](#) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. Werbeanlagen entgegen den Bestimmungen der [§§ 2, 3](#) und [5](#) aufstellt oder anbringt oder
2. Schlepplmarkisen entgegen den Bestimmungen des [§ 4](#) anbringt.

## **§ 9 Inkrafttreten/Außerkräftreten**

(1) Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Ortsgesetz über die Gestaltung von Werbeanlagen in der Bürgermeister-Smidt-Straße Bremerhaven vom 26. April 2001 (Brem.GBl. S. 183) außer Kraft.

Bremerhaven, den 20. März 2012


Magistrat  
der Stadt Bremerhaven

gez. Grantz  
Oberbürgermeister

## Anlage 1

zur Werbesatzung „Innenstadt“

Geltungsbereich gemäß [§ 1](#)



# Anlage 2


zur Werbesetzung „Innenstadt“

## Anlage 2 zur Werbesetzung "Innenstadt"

FALL: DURCHGÄNGIGES GLASDACH

WERBEANLAGEN:

- A Hängende Werbeanlage gem. § 3 Abs. 2 und 3
  - Außenabmessung max b x h x t = 120 x 80 x 20 cm
  - Gesamtgewicht max.: 50 kg
- B Wandmontierte Flachwerbeanlage gem. § 3 Abs. 1
  - Außenabmessung max b x h x t =  
Schaufensterfront x 70 x 30 (Ausladung) cm



# Anlage 3


zur Werbesatzung „Innenstadt“

## Anlage 3 zur Werbesatzung "Innenstadt"

FALL : GEBÄUDEKRAGDACH

WERBEANLAGEN :

- A Hängende Werbeanlage gem. § 3 Abs. 2 und 3
  - Außenabmessung max b x h x t = 120 x 80 x 20 cm
  - Gesamtgewicht max. : 50 kg
- B Wandmontierte Flachwerbeanlage gem. § 3 Abs. 1
  - Außenabmessung max b x h x t =  
Schaufensterfront x 70 x 30 ( Ausladung ) cm



## **Anlage 4**

zur Werbesatzung „Innenstadt“




## Anlage 4 zur Werbesetzung "Innenstadt"

FALL: GEBÄUDEKRAGDACH GEKAPPT

WERBEANLAGEN:

- A** Hängende Werbeanlage gem. § 3 Abs. 2 und 3  
 - Außenabmessung max b x h x t = 120 x 80 x 20 cm  
 - Gesamtgewicht max.: 50 kg
- B** Wandmontierte Flachwerbeanlage gem. § 3 Abs. 1  
 - Außenabmessung max b x h x t =  
 Schaufensterfront x 70 x 30 (Ausladung) cm



## **Anlage 5**

zur Werbesatzung „Innenstadt“

## Anlage 5 zur Werbesetzung "Innenstadt"

FALL : DURCHGÄNGIGES GLASDACH

WERBEANLAGEN :


A Hängende Werbeanlage gem. § 3 Abs. 2 und 3

B Wandmontierte Flachwerbeanlage gem. § 3 Abs. 1

C Schlossmarkise gem. § 4 Abs. 1+2


Farbpalette der zulässigen Farbtöne gem. § 4 Abs.

- RAL 5017 o.ä. blau
- RAL 1018 o.ä. gelb
- RAL 2002 o.ä. rot



# Anlage 6a

zur Werbesetzung „Innenstadt“  
gemäß § 3 Abs. 3




## **Anlage 6b**


zur Werbesatzung „Innenstadt“  
gemäß [§ 3 Abs. 3](#)

Anlage 6b zur Werbesetzung "Innenstadt"  
gemäß § 3 Abs. 3



ZUFÜHRUNG ENERGIEVERSORGUNG FÜR DIE BELEUCHTUNG  
DER WERBEANLAGE (ALTERNATIVE ZU ANLAGE 6a)




Querschnitt der Konstruktion M 1:10




Detail M 1:8



Isometrie



Draufsicht der Konstruktion M 1:10



Die Zuführung der Energieversorgung für die Beleuchtung der Werbeträger ist gemäß Anlage 6a oder 6b der Werbestattung "Innenstreck" auszuführen.

**KONSTRUKTIONSBLAU ZUR ABHÄNGUNG WERBETRÄGER - BÜRGER**

Die verschiedenen Abhängungen (35mm Rundrohre) sind in der Länge auf die jeweiligen Werbeträger abzustimmen. Die Kopfleisten, zur Aufnahme der Werbeträger, sind anschließend mit dem Rundrohr durch eine unelastische Klemmkraft (z.B. M8 4mm) zu verschweißen. Diese Schweißarbeiten sind unbedingt von einem Fachbetrieb auszuführen.

folgende Voraussetzungen müssen im Freibetrieb gegeben sein:  
 -Betriebs der Flächen Schweißzusatzung.  
 -Genehmigte Elektrofachverbindung.